



## PUSAT SUKAN UniSHAMS UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH

### CADANGAN BAGI KERJA PEMULIHAN PADANG BOLA SEPAK DI PUSAT SUKAN UniSHAMS DI DALAM KAMPUS UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH, KUALA KETIL, KEDAH

**1. Pemulihan Padang Bola Sepak di Pusat Sukan UniSHAMS.**

- Keluasan Gelanggang :- 110m x 70m = 7,700m<sup>2</sup> (1 Lot)
- Jangkamasa kerja :- 3 bulan

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	ANGGARAN JABATAN (RM)
<b>Kehendak-kehendak permulaan dan syarat-syarat Am</b>					
1.	Cas-cas perkhidmatan dan penyediaan dan pembekalan insuran pampasan pekerja.	Pukal			
2.	Membekal dan membukukan gambar dalam bentuk 'Hardcopy' berserta Salinan 'softcopy' yang menunjukkan kemajuan kerja sebelum, semasa dan selepas kerja siap dilaksanakan ditapak mengikut keperluan di tapak mengikut arahan daripada pegawai petugas.	Set	2		
3.	Menyediakan papan tanda projek dan papan tanda amaran dikawasan sekitar tapak projek 2' x 3'.	no	2		
4.	Menyediakan peralatan dan perkakasan keselamatan di kawasan kerja.	Pukal			
5.	Mengemas, membersihkan dan memperbaiki kerosakan sampingan apabila siap kerja dan menanggung kecacatan keseluruhan kerja selama dua belas (12) bulan selepas tarikh serahan siap kerja	Pukal			
6.	Denda Kerja Tidak Siap, UniSHAMS berhak untuk mengenakan Ganti Rugi Tertentu dan Ganti Rugi Ditetapkan ( <i>Liquidated and Ascertained Damages (LAD)</i> ) sebanyak 10% daripada harga kontrak atau merujuk kepada tempoh kelewatan sebenar siap projek.	Pukal			
<b>Jumlah anggaran</b>					

## SPESIFIKASI BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	ANGGARAN JABATAN (RM)
<b>Kerja-kerja awalan</b>					
1.	Kerja-kerja menyediakan operator, mesin dan peralatan bagi kerja-kerja pengudaraan tanah untuk mengurangkan masalah kepadatan tanah serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus.	m <sup>2</sup>			
<b>Kerja-kerja semasa</b>					
2.	Kerja-kerja menabur pasir dengan menggunakan pasir sungai cuci halus selepas kerja pengudaraan dilakukan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus.	m <sup>2</sup>			
3.	Kerja-kerja menggelek / Roll keseluruhan padang untuk meratakan permukaan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus.	L/sump			
4.	Kerja-kerja membuang rumput liar dengan menggunakan kaedah semburan racun rumput (3 kali semburan).	L/sump			
5.	Kerja-kerja kawalan penyakit dan perosak dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus.	L/sump			
6.	Kerja-kerja pembajaan dilakukan dua (2) kali sebulan dalam tempoh tiga (3) bulan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus.	24 Bag (4 bag x 6 kali)			
7.	Kerja-kerja pemotongan rumput dilakukan 1 minggu dua (2) kali dengan ketinggian 15mm-20mm dan kerja-kerja berkaitan bagi tempoh 3 Bulan = 24 kali seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus.	m <sup>2</sup>			
8.	Kerja-kerja menyediakan garisan permainan mengikut ukuran standard jenis "white paint" dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus.	L/sump			
9.	Kerja-kerja menyediakan sistem sprinkler untuk siraman rumput padang bola termasuk tangki poli 800 gallon (simpanan air), <i>waterpump</i> dan paip poli serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus.	L/sump			
10.	Kerja-kerja membekal, mengecat dan memasang semula 2 tiang gol bola sepak mengikut standard kejohanan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus.	Nos			
11.	Kerja-kerja membekal dan memasang jaring jenis polypropylene hexagonal mesh termasuk aksesori yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus.	Nos			
12.	Kerja-kerja membekal dan memasang "team Shelter" berkapasiti 12 tempat duduk mudah alih mengikut standard kejohanan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus.	Nos			
<b>Kerja-kerja akhir (Finishing)</b>					
13.	Kerja-kerja akhir pembinaan padang dan mengemaskini kebersihan yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus.	L/sump			
<b>JUMLAH</b>					
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>					