



PUSAT SUKAN UniSHAMS UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH

CADANGAN BAGI KERJA MEMBANGUNKAN PADANG SERBAGUNA DI KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR DI DALAM KAMPUS UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH, KUALA KETIL, KEDAH

1. **Pembangunan Padang Serbaguna di hadapan Kolej Kediaman Pelajar Lelaki.**

- Keluasan Gelanggang :- 100m x 70m = 7,000m²
- Jangkamasa kerja :- 3 bulan

| BIL | PERKARA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | ANGGARAN JABATAN (RM) |
|--|--|-------|----------|------------|-----------------------|
| Kehendak-kehendak permulaan dan syarat-syarat Am | | | | | |
| 1. | Cas-cas perkhidmatan dan penyediaan dan pembekalan insuran pampasan pekerja. | Pukal | | | |
| 2. | Membekal dan membukukan gambar dalam bentuk 'Hardcopy' berserta Salinan 'softcopy' yang menunjukkan kemajuan kerja sebelum, semasa dan selepas kerja siap dilaksanakan ditapak mengikut keperluan di tapak mengikut arahan daripada pegawai petugas. | Set | 2 | | |
| 3. | Menyediakan papan tanda projek dan papan tanda amaran dikawasan sekitar tapak projek 2' x 3'. | no | 2 | | |
| 4. | Menyediakan peralatan dan perkakasan keselamatan di kawasan kerja. | Pukal | | | |
| 5. | Mengemas, membersihkan dan memperbaiki kerosakan sampingan apabila siap kerja dan menanggung kecacatan keseluruhan kerja selama dua belas (12) bulan selepas tarikh serahan siap kerja | Pukal | | | |
| 6. | Denda Kerja Tidak Siap, UniSHAMS berhak untuk mengenakan Ganti Rugi Tertentu dan Ganti Rugi Ditetapkan (<i>Liquidated and Ascertained Damages (LAD)</i>) sebanyak 10% daripada harga kontrak atau merujuk kepada tempoh kelewatan sebenar siap projek. | Pukal | | | |
| JUMLAH ANGGARAN KEHENDAK-KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT AM | | | | | |

SPESIFIKASI BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

| BIL | PERKARA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | ANGGARAN JABATAN (RM) |
|--------------------------------------|---|----------------|----------|------------|-----------------------|
| Kerja-kerja awalan | | | | | |
| 1. | Kerja-kerja membersihkan, mengorek, menambun tanah dan meratakan tanah kawasan padang serbaguna serta kerja-kerja menambah tanah campuran dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus. | m ² | 7,000 | | |
| Kerja-kerja semasa | | | | | |
| 2. | kerja-kerja membekal dan menanam rumput cowgrass dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus. | m ² | 7,000 | | |
| 3. | Kerja-kerja menggelek / Roll keseluruhan padang untuk meratakan permukaan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus. | L/sump | | | |
| 4. | Kerja-kerja kawalan penyakit dan perosak dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus. | L/sump | | | |
| 5. | Kerja-kerja pembajaan dilakukan sekali (1) sebulan dalam tempoh tiga (3) bulan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus. | L/sump | | | |
| 6. | Kerja-kerja pemotongan rumput dilakukan 1 minggu sekali selepas sebulan kerja menanam rumput selesai untuk tempoh 2 bulan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus. | L/sump | | | |
| 7. | Kerja-kerja menyediakan garisan permainan mengikut ukuran standard jenis "white paint" dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus. | L/sump | | | |
| 8. | Kerja-kerja menyediakan saluran paip air untuk siraman rumput padang serbaguna (sprinkler) 4 unit serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus. | L/sump | | | |
| 9. | Kerja-kerja membekal dan memasang tiang dan Jaring penahan belakang gol bola sepak (back stop) 4mm tebal jaring, jaring 15mm c/c termasuk pencakuk, kabel penegang 15mm diameter, pencakuk boleh laras, dan bolt, nut serta kerja-kerja berkaitan oleh pegawai yang mengurus. | L/sump | | | |
| 9. | Kerja-kerja mengecat dan memasang semula 2 tiang gol bola sepak sedia ada serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus. | Nos | | | |
| 10. | Kerja-kerja membekal dan memasang jaring jenis polypropylene hexagonal mesh termasuk aksesori yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus. | Nos | | | |
| Kerja-kerja akhir (Finishing) | | | | | |
| 11. | Kerja-kerja akhir pembinaan padang dan mengemaskini kebersihan yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai yang mengurus. | L/sump | | | |
| JUMLAH | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN KESELURUHAN | | | | | |